

第12回 安来市優良建設工事表彰



選定工事

施工業者

担当技術者

道路メンテナンス事業 鷺の湯橋外橋梁修繕工事

(有)板持塗装店

(退職)

町帳地内配水管改良工事

泉空調設備(有)安来出張所

浜 達郎

比田防災拠点施設新築工事【建築】

(株)大島工務所

(退職)

丸永建設・大島工務所・ 丸：三島 武文

伯太体育館耐震改修工事【建築】

木下工務店特別共同企業 大：藤井 豊

体

木：岩崎 蛭次

令和6年度完了の工事について、難易度や出来栄え、地域貢献度、技術力や創意工夫のあった点など、施工面での評価を行い土木部門1件・水道部門1件・建築部門2件の計4件の工事を優良建設工事として選定し施工業者、技術者を表彰しました。

第12回 安来市優良建設工事表彰 工事一覧

【土木工事部門】

道路メンテナンス事業 鷺の湯橋外橋梁修繕工事（土木建設課）

施 工 者：有限会社 板持塗装店

担当技術者：余村 忠好

【水道工事部門】

町帳地内配水管改良工事（水道工務課）

施 工 者：泉空調設備有限会社 安来出張所

担当技術者：浜 達郎

【建築工事部門】

比田防災拠点施設新築工事【建築】（消防総務課）

施 工 者：株式会社 大島工務所

担当技術者：糸川 さつき

伯太体育館耐震改修工事【建築】（地域振興課）

施 工 者：丸永建設・大島工務所・木下工務店特別共同企業体

担当技術者：三島 武文・藤井 豊・岩崎 蛭次

（順不同、敬称略）

専門委員会推薦工事(土木部門)

道路メンテナンス事業 鷺の湯橋外橋梁修繕工事



【工事成績評定点】

82.0 点

【請負金額】

42,296,100 円

【工期（ ）内は契約上の工期】

着手：R5.11.25 (R5.11.25)

完了：R6.7.12 (R6.7.12)

【受注者】

(有)板持塗装店

(現場代理人) 渡辺 敦也

(担当技術者) 余村 忠好



【工事概要】

断面修復工 $V=0.36\text{m}^3$

橋梁塗装工 $A185\text{m}^2$

支承防食機能復旧工 $A=1\text{m}^2$

伸縮目地工 $L=20\text{m}$

橋面防水工 $A=45\text{m}^2$

高欄補修工 $N=1$ 式

排水管補修 $N=4$ 箇所

【推薦理由】

橋梁周辺に仮設設備を設置する敷地がなかったため、仮設足場を利用したセキュリティルームやエアシャワー等の設置を行い、近隣住民や観光利用者等に配慮を行いつつ、工事を円滑に進めた。

町帳地内配水管改良工事



【工事成績評定点】

81.0 点

【請負金額】

16,271,200 円

【工期（ ）内は契約上の工期】

着手：R7.2.4 (R7.2.4)

完了：R7.3.21 (R7.3.21)

【受注者】

泉空調設備(有)安来出張所

(現場代理人) 石原 祐輔

(担当技術者) 浜 達郎



【工事概要】

配水管布設工 (1 工区)

PEP ϕ 100 L= 42.9m

(2 工区)

PEP ϕ 100 L=100.6m

消火栓設置工 地下式単口消火栓

ϕ 75 N=1 基

給水管接続工 (1 工区)

ϕ 20 N=1 箇所

(2 工区)

ϕ 25 N=1 箇所

ϕ 20 N=4 箇所

【推薦理由】

冬季の年度末に近い限られた工期の中で、地域住民と綿密な連絡をとり地域の安全衛生にも配慮し、的確な工程管理により苦情なく円滑に工事を進め、既存の配管資料がない中でも短期間で全体工事を完了させた。

比田防災拠点施設新築工事【建築】



【工事成績評定点】

80.0 点

【請負金額】

142,142,000 円

【工期（ ）内は契約上の工期】

着手：R6.6.20(R6.6.20)

完了：R7.1.31(R7.1.31)

【受注者】

(株)大島工務所

(現場代理人) 糸川 さつき

(担当技術者) 糸川 さつき



【工事概要】

比田防災拠点施設 一式（建築工事）

・比田分駐所 鉄骨造 1 階建

延べ面積 365.1 m²

・自転車置き場、土のう置き場
木造 1 階建

延べ面積 15 m²

【推薦理由】

付近小学校の登下校児童への安全配慮を十分に行った。また、隣接する高齢者福祉施設への配慮を徹底し、無事故で円滑に施工した。

また、関連工事事業者との連絡調整を含む工事全体の工程管理が円滑に行われた。

伯太体育館耐震改修工事【建築】



【工事成績評定点】

80.0 点

【請負金額】

314,600,000 円

【工期（ ）内は契約上の工期】

着手：R5.10.10(R5.10.10)

完了：R6.2.29(R6.2.29)

【受注者】

丸永建設・大島工務所・木下工務店特別共同企業体

(現場代理人) 三島 武文

(担当技術者) 三島 武文

藤井 豊

岩崎 蛭次

【工事概要】

鉄筋コンクリート造 2階建て

建築面積 1,878.63 m²

延べ床面積 2,302.40 m²

- ・耐震改修工事
- ・特定天井改修工事
- ・外壁改修工事
- ・屋根、防水改修工事 他

【推薦理由】

重量のある鉄骨耐震壁ブレースの施工方法を工夫し、施工時間の短縮と安全性の配慮に努めた。また、監理者及び関連工事事業者との連絡調整を含む工事全体の工程管理が円滑に行われた。